

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01	Różne kopanie rowów dla kabli o głębok. do 0,8 m i szer. dna do 0,6 w gruncie kat. III	m	51,00	51,00
2	KNR 2-01	Różne zasypywanie rowów dla kabli o głębok. do 0,8 m i szer. dna do 0,6 w gruncie kat. III	m	51,00	51,00
3	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	5,00	5,00
4	KNR AT-03	Mechaniczna rozbijarka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	1,50	1,50
5	KNR AT-03	Mechaniczna rozbijarka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych i kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	10,00	10,00
6	KNR-W 5-10	Różne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m na nap. znam. poniżej 110 kV w rowach kablowych - demontaż	m	90,00	90,00
7	KNR-W 5-10	Mont. w rowach muf przelot. z rur termokurcz. na kablach wielożył. z żył. Al o przekr. do 120 mm <sup>2</sup> na nap. do 1 kV o izol. pow. z tworzyw szt.	szt.	1,00	1,00
8	KNR 5	Złącza kablowe typu Z-22 - demontaż	kpl.	1,00	1,00
9	KNR-W 5-10	Układanie rur ochronnych z PCW o śred. 110 mm w wykopie - demontaż	m	14,00	14,00
10	KNR AT-03	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po zagęszczeniu 14 cm	m <sup>2</sup>	1,50	1,50
11	KNR AT-03	Nawierzchnia z betonu B-35 gr. 22 cm, z warstwą posłizgową dyktowaną, z nacięciem szczelin i zalaniem masą zalewową (droga dojazdowa do kosciółka)	m <sup>2</sup>	10,00	10,00
12	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl. do 1,0 km	m <sup>3</sup>	4,00	4,00
13	KNR 2-21	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia	szt.	10,00	10,00
14	KNR 2-21	Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z torfu oraz nawozów mineralnych	m <sup>3</sup>	1,00	1,00
15	KNR 2-21	Różne rozrzuconie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych na terenie płaskim grub. warstwy 2 cm	m <sup>2</sup>	25,00	25,00
16	KNR 2-21	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. II bez nawożenia	m <sup>2</sup>	25,00	25,00
17	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0,5 m	szt.	10,00	10,00
18	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15 km po drodze o nawierzchni kl. I - przekazanie materiałów z demontażu do RWE	kurs	1,00	1,00
Przebudowa kotłowni energetycznej					
				Poszcz	Razem

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N. - kabel 4-żyłowy, wykonanie dokumentacji powykonawczej, zlecenie nadzoru do RWEE 1	odc. odc.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>