

6.4 HARMONOGRAM KONTROLI INSTALACJI hydrantowej

L.P.	Czynności kontrolne	Codzienne	Co tydzień	Co miesiąc	Co rok	Co 5 lat	Co 10 lat
1	Obszerwanie wskazań przyrządów kontrolnych - pomiarowych (manometry, termometry) i reagowanie na wskazania sygnalizujące nieprawidłową pracę instalacji		x				
2	Sprawdzenie stanu pracy armatury zaporowej	x					
3	Sprawdzenie rozruchu urządzeń pompowych (układ pomiarowy)		x				
4	Sprawdzenie gotowości do pracy urządzeń pompowych			x			
5	Sprawdzenie działania samoczynnych urządzeń kontrolujących i sygnalizujących (zestaw hydroforowy- panel)		x				
6	Sprawdzenie stanu przewodów rurowych, zaworów hydrantowych, uchwytów i mocowania rur (w zimowych okresach roku należy sprawdzić czy nie występuje niebezpieczeństwo zamarznięcia elementów instalacji)			x			
7	Sprawdzenie wszystkich przewodów rurowych: przewody powinny być przepłukane i poddane próbie wodnej hydrostatycznej. Wymiana odcinków rur o zmniejszonej przelotowości					x	
8	Sprawdzenie czy instrukcja obsługi jest czysta i czytelna, miejsce umieszczenia jest oznakowane				x		
9	Sprawdzenie czy mocowania do ściany szafek hydrantowych są odpowiednie, nie są obruszone i trzymają pewnie				x		
10	Sprawdzenie czy wąż na całej długości nie wykazuje uszkodzeń, zniekształceń, zużycia czy pęknięć. Jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia powinien być wymieniony na nowy lub poddany próbie ciśnieniowej na max. Ciśnienie robocze				x		
11	Sprawdzić skrzynki hydrantowe (obudowy) czy nie są uszkodzone i czy drzwiczki łatwo się zamykają				x		
12	Sprawdzić czy prądownica jest właściwego typu i czy prawidłowo pracuje				x		
13	Wszytkie węże i hydranty poddać próbie ciśnieniowej na max. Ciśnienie robocze instalacji zgodnie z EN 671-1 i EN 671-2					x	

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

14	Przeгляд stanu polozenia zasowy przed budynkiem oraz w komorze wodomierzowej		x					
15	Przeгляд stanu polozenia zasowy w chodniku przy ul. Dzieci Warszawy 42		x					
16	Przestrzeganie terminow przeглядow okresowych urzadzow dokonywanych przez autoryzowany serwis producenta	według wytycznych producenta						
16.1	Zestaw hydroforowy (serwis producenta)						x	
16.2	Uklad pomiarowy (serwis producenta)						x	
16.3	Szafka hydrantowe- wykonanie próby wydajności i przeгляд (serwis producenta)						x	

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA